TABELLE RIEPILOGATIVE QUANTITA'

Quantità tubazioni impianto di adduzione idrica

WBS	Descrizione Elemento	Diametro (mm)	Lunghezza (m)
6.4.6.2.3	Distribuzione Acqua - HDPE	63 mm	58,7
6.4.6.2.3	Rete Distribuzione Interna - HDPE	50 mm	142,64
6.4.6.2.3	Rete Esterna - HDPE	63 mm	331,24
6.4.6.2.3	Rete Interna Capannoni - HDPE	63 mm	721,8
	TOTALE		924,73
6.4.6.2.5	Rete Esterna - HDPE	90 mm	9,07
6.4.6.2.5	Rete Riserva Idrica Acque Industriali - HDPE	90 mm	599,98
	TOTALE		608,05
6.5.6.2.1	Tubazione di irrigazione - Acciaio	25 mm	22,80
6.5.6.2.1	Tubazione di irrigazione - HDPE	63 mm	9212,01

Quantità elementi Rete adduzione idrica

WBS	Descrizione Elemento	Contaggio (n°)
6.4.6.2.3	Nasoni	33
6.4.6.2.5	Gruppo di pressurizzazione rete uffici e irrigazione	1
6.4.6.2.5	Pozzetto in Cls 1000x1000	37
6.4.6.2.5	Idrantesca DN 3"	34
6.4.6.2.5	Gruppo di pressurizzazione rete acque industriali	1
6.5.6.2.5	Rubinetto di erogazione	4

LEGENDA

IMPIANTO RETE IDRICA ESISTENTE

- Linea di DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO-A ACCIAIO
- Linea di DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO-A PEAD
- Linea idrica interna

IMPIANTO RETE IDRICA DI PROGETTO

- RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE
- CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE RISERVA IDRICA ACQUE INDUSTRIALI DN90
- RETE UNIDIFICAZIONE BIOFILTRO DN25
- RETE DI DISTRIBUZIONE INTERNA A CAPANNONI DN63
- STACCHI RETI INTERNE DI CAPANNONI DN63
- STACCHI RETI ESTERNE DN63
- STACCHI FUORI TERRA RETI ESTERNE DN63
- RETE FUORI TERRA ALIMENTAZIONE IRRIGAZIONE VERDE
- RETE INTERRATA IRRIGAZIONE VERDE
- STACCHI INTERRATI RETE IRRIGAZIONE VERDE DN32
- ELEMENTO TERMINALE EROGATORE AD 1,5 m PER IRRIGAZIONE STAFFATO A MURO DELLA CONDOTTA
- RISERVE IDRICHE ANTINCENDIO
- RISERVE IDRICHE ACQUA POTABILE
- RISERVE IDRICHE ACQUE INDUSTRIALI
- ELEMENTO TERMINALE DELLA CONDOTTA - EROGATORI
- GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE RETE ACQUE INDUSTRIALE
- GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA
- VALVOLE DI SEZIONAMENTO RETE PRINCIPALE
- VALVOLE SEZIONAMENTO STACCHI

LE VALVOLE INTERRATE SONO ALL'INTERNO DI POZZETTI DI MANOVRA

LEGENDA POSA TUBAZIONI

- +166.55 QUOTA TERRENO FINITO
- DN: DIAMETRO NOMINALE TUBO
- L: LUNGHEZZA TUBO
- Q: QUOTA DI FONDO TUBAZIONE

SCALA 1:200

N

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI FERMO
COMUNE DI FERMO

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO

CIG: 9880245C18 - CUP: F62F18000070004

PROGETTO ESECUTIVO

NOME ELABORATO

PLANIMETRIA E SCHEMA FUNZIONALE RETE DI ADDUZIONE IDRICA

CODIFICA ELABORATO: **23005-DW-C-99-00-049-003-2**

CAPITOLO: **9.5**
IMPIANTI TECNOLOGICI RETE DI ADDUZIONE IDRICA

N. di Tavola: **9.5.2**

FORMATO: **A0+**

SCALA: **1:200**

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
02	15/01/2026	RECONTRO RAPP. VER. INT. REV.2-RIS	M. TORTORICI	C. BUTTOZ	M. MARTELLO
01	18/12/2024	SECONDA EMISSIONE	M. TORTORICI	C. BUTTOZ	M. MARTELLO
00	30/09/2024	PRIMA EMISSIONE	M. TORTORICI	C. BUTTOZ	M. MARTELLO

Committente

CITTÀ DI FERMO
SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Dott. Ing. Luca Lucciarini

D.D.T.: **Bruno Pariano**

Progettista indicato

ovvic
OVVIC SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
Via Ugo Bassi, 24
63900 FERMO (FM)
P.IVA 01811440448
Tel. 0734 227551
Fax 0734 227551
ovvic@ovvic.com
ovvic@pec.ovvic.com

D.D.T.: **Marco Bonifazio**

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERMO
Ing. Marco Bonifazio
Via Ugo Bassi, 24
63900 FERMO (FM)
Tel. 0734 227551
Fax 0734 227551
ovvic@ovvic.com
ovvic@pec.ovvic.com

Mandataria

EdilAlto
EDILALTO SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
Via Ugo Bassi, 24
63900 FERMO (FM)
P.IVA 01811440448
Tel. 0734 227551
Fax 0734 227551
edilalto@edilalto.com
edilalto@pec.edilalto.com

D.D.T.: **Andrea Ferretti**

Mandante

Anaergia
ANAERGIA SERVICES S.R.L.
Via Ugo Bassi, 24
63900 FERMO (FM)
P.IVA 01811440448
Tel. 0734 227551
Fax 0734 227551
anaergia@anaergia.com
anaergia@pec.anaergia.com

D.D.T.: **Andrea Perini**

Ai sensi del GDPR 679/16 e del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. il presente documento non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza autorizzazione.